



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
Cantiere Ansaldo Energia S.p.a.
Centrale Sorgenia di Aprilia
Via della Cogna, Località Campo di Carne
04011 - Aprilia (LT)

Michele Ternullo

Data 07-01-2014

Vs. rif. Richiesta Email del 02/12/2013 RIG-0432-13-PO-394

Ns. Offerta: 2013/0937

Oggetto: Revisione **Motore 13MAJ04AP001 (motore pompa vuoto)**

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la revisione del motore di cui sopra installato presso Vs. Cliente SORGENIA POWER APRILIA (LT).

- Smontaggio motore in ogni particolare
- Lavaggio ed essiccazione al forno di tutti componenti
- Pulizia e verifica scambiatore
- Collaudo con surge-test a 6 Kv. in c.a.
- Prova Idp a 2e+1000 in c.c. avvolgimento statorico
- Prova rigidità dielettrica a 6 Kv. in c.a. per almeno N°1'
- Verifica delle legature statoriche
- Verifica delle biette statoriche
- Verifica uscite statoriche
- Doppio ciclo di impregnazione con essiccazione al forno con vernici in classe 180°C con cicli di cottura per almeno 6 ore a 140°C
- Controllo gabbia rotore
- Equilibratura rotore secondo norme ISO
- Montaggio e Fornitura cuscinetti di N°2 6324 M/C3
- Rimontaggio e verniciatura esterna secondo RAL originale

• **Totale €3.816,00 +iva 22%**

Segue



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Smontaggio e rimontaggio motore dal VS. Cantiere

- Costruzione Basamento in carpenteria metallica, di supporto al motore elettrico durante la fase di smontaggio per consentire la traslazione in zona accessibile al mezzo di sollevamento, Muletto QI:50).
- Posizionamento in postazione di servizio del motore "PostRevisione" il tutto compreso controllo, allineamento motore motoriduttore con strumento di misura appropriato.
- Tempo previsto per lo smontaggio: N°2 gg. lavorati ivi per N°2 ns tecnici.
- Tempo previsto per il rimontaggio: N°2 gg. lavora tivi per N°2 ns tecnici.
- Costo a corpo di quanto sopra descritto: **€3.100,00+IVA 22%**
- Costo del mezzo di sollevamento per lo smontaggio ed il rimontaggio:
€. 800,00+IVA 22%

Esclusioni

La R.E.M. S.R.L. in caso di situazioni(danni) non previsti nella presente fornirà una offerta aggiuntiva e non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d'uso impianto, perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.

N.B. Risultano inclusi oneri per lo svolgimento delle attività in oggetto nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, (Compresi/Netti

CONDIZIONE DI OFFERTA

- La presente offerta ha validità di 30 gg.
- La quotazione si intende IVA esclusa
- Consegna con data da concordare
- Resa f.co Ns. stabilimento
- Pagamento 60gg.d.f.f.m.
- L'emissione della fattura è contestuale alla partenza del motore revisionato

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

R.E.M. S.R.L.