



coperture industriali  
impermeabilizzazioni  
applicazione mastici sigillanti  
pitture industriali  
vetraria

64020 CASTELLALTO (TE)  
Zona Artigianale Case Molino  
Tel. 0861 294084 - Fax 0861 294083  
E-mail: nuovabauchemix@virgilio.it  
Capitale Sociale € 28.000,00  
C.C.I.A.A. n. 103583  
Reg. Soc. Tribunale 12538  
Codice Fiscale e Partita IVA 00894810670



Spett/le  
REM s.r.l.  
Via Ferruccio  
PATRICA FR

03010

Ns. rif. 87/2012

**OFFERTA n. 14/2012**

**Alla c.a. del Sig. Carlo Spaziani**

Castellalto 14 Febbraio 2012

Oggetto: **cant. Vs.**

A seguito dei colloqui avuti, ci permettiamo sottoporVi, alle condizioni particolari seguenti, l'allegata ns offerta per l'esecuzione in opera dei lavori sotto descritti.

**ONERI A VS CARICO:**

- ◇ accessibilità alle zone interessate con i ns. ponteggi mobili
- ◇ fornitura di energia elettrica ( 3 kw circa) per le ns attrezzature
- ◇ fornitura di acqua a piè d'opera

**PAGAMENTI: da convenire**

**ONERI A NS CARICO:**

- ◇ operai specializzati e manovalanza
- ◇ assicurazioni antinfortunistiche e contro terzi
- ◇ viaggi e trasferte
- ◇ ponteggi (H = 10 m. max)

**INIZIO DEI LAVORI:** entro 30 gg. dalla data di Vs. conferma scritta o da quella successiva di Vs. richiesta.

**VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA:** sino al 31/03/2012 s.i.

A Vs completa disposizione per ogni chiarimento o dettaglio.  
Distinti saluti.

**p. Nuova Bauchemix s.r.l.**



Spett/le REM S.R.L. - PATRICA - FR

Off. n. 14 foglio n. 02

Del 14 Febbraio 2012

Cant. : VS.

Descrizione lavori**1. PRESTAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA E FUORI ACQUA DI MANTO DI COPERTURA, comprendente:**

- Smontaggio lastre rotte;
- Discesa a terra delle stesse;
- Pulizia, della superficie interessata dalle rotture, della neve presente (circa 30 cm);
- Fornitura, sollevamento in quota delle lastre curve in fibrocemento ecologico;
- Fissaggio delle stesse lastre montate.

**Prezzo complessivo****€ 9.200,00 + iva 21%****2. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRIMA DELL'EVENTO ATMOSFERICO, comprendente:**

- Smontaggio lastre di copertura;
- Rimozione e smaltimento della lana di vetro;
- Fornitura e posa in opera di nuova lana di vetro da mm 50, densità 10 kg/mc con carta kraft;
- Fornitura e posa in opera di pannelli in polycarbonato alveolare da mm 10, quale parete anticondensa;
- Applicazione di rete di protezione;
- Fornitura e posa in opera di lastre in vetroresina ondulate da kg 3 per mq;
- Rimontaggio lastre di copertura compreso sollevamento in quota e gruppi di fissaggio;
- Fornitura e posa in opera di parapasseri;
- Trasporto materiali di risulta.

**Prezzo complessivo****€ 12.500,00 + iva 21%**

A disposizione per ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

**p. Nuova Bauchemix s.r.l.**