



Spett. le

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)

Terracina, 07/12/2015

OGGETTO: OFFERTA PREVENTIVO.

PEZZI	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Fornitura e posa in opera di quanto segue:	
N° 01	STRUTTURA DI CM 1000 X 500 REALIZZATA IN FERRO ZINCATO A CALDO, TUB. 120X120X3 COLONNE, TUB. 150X60X3 CAPRIATE, TUB. 80X40X2 CORRENTI, STAFFE ANCORAGGIO SPESSORE MM 10, COMPLETA DI COPERTURA PANNELLO COIBENTATO DA 30 MM, GRONDAIA, DISCENDENTI E MOSTRE DI RIFINITURA.	€ 4.700,00
N° 01	COPERTURA DI CM 700 X 500 REALIZZATA IN FERRO ZINCATO A CALDO TUB. 150X60X3 CAPRIATE, TUB. 80X40X2 CORRENTI E PANNELLI COIBENTATI DA 30 MM.	€ 2.900,00
	IMPONIBILE	€ 7.600,00
	IVA AL 22%	€ 1.672,00
	TOT. IVATO	€ 9.272,00

*IL PREVENTIVO E' VALIDO 30 GG

-MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCONTO DEL 40% ALLA CONFERMA ORDINE E SALDO ALLA CONSEGNA.
-TRASPORTO: INCLUSO NEL PREZZO.

PER ACCETTAZIONE
FIRMA DEL CLIENTE: