



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



Ordine di acquisto n° 0197 del 10/07/2015

Spett.le

D.G.A. s.a.s. PROGETTAZIONE AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

VIA CASTELLAMMARE, 143

80054 GRAGNANO (NA)

Tel./Fax 081/8026773 081/8026773

COMMESSA 2015\_0164

Descrizione fornitura	Codice	Q.tà	Prezzo un.	Sc. tot.	Importo
Ordine per retrofitting portali di ingresso e uscita OP110				0,0%	
•□Studio configurazione esistente: attraverso sopralluoghi e incontri eseguiti c/o il cliente finale, prendere visione delle attuali modalità di funzionamento dei portali, effettuare audit con il personale tecnico per definire eventuali particolarità del funzionamento attuale, prendere in carico la documentazione tecnica ( a completamento di quella già in vs. possesso) di interesse per le attività da eseguire.				0,0%	
•□Definizione delle specifiche: al fine di evitare successive incongruenze con il cliente finale, stilare una specifica di funzionamento che verrà proposta al cliente finale che provvederà a verificarne la congruenza				0,0%	
•□Sviluppo e realizzazione software: il programma PLC sarà sviluppato, partendo dal programma attuale del sistema COMAU, in modo da implementare tutte le azioni necessarie al controllo delle apparecchiature e completato con le modifiche che sono necessarie per la compatibilità con le nuove apparecchiature.				0,0%	
I dati Macchina del controllo numerico saranno essere elaborati alla nuova configurazione. Sviluppo del software di elaborazione delle traiettorie per eseguire le missioni di trasporto dei portali.				0,0%	
Sviluppo di pagine grafiche dedicate che implementeranno le funzioni necessarie alla conduzione dei portali.				0,0%	
•□Installazione software e prove: configurazione CNC con installazione dei pacchetti opzionali e delle nuove pagine grafiche, inserimento di tutti i parametri e i cicli relativi al controllo numerico,				0,0%	
installazione del SW nel PLC, prove funzionali di tutte le funzioni collegate al PLC, prove e messa a punto degli assi, prove di funzionamento con verifica preliminare dei cicli elaborati, prove in produzione e messa punto dei cicli di lavoro				0,0%	
•□Assistenza e istruzione del personale: assistenza alla produzione dopo l'installazione (uno-due settimane) e comunque fino a comprovata efficienza del sistema, durante l'assistenza sarà eseguita un corso di istruzione ai conduttori della macchina				0,0%	
•□Documentazione tecnica: il software PLC, CNC e OP sviluppato e gli archivi caratteristici della macchina, saranno consegnati su supporto magnetico a fine lavori				0,0%	
•□Collaudo: a fine lavori, in presenza di Vs. personale, ad esito positivo e comprovata efficienza, emissione del verbale di accettazione a firme congiunte.				0,0%	



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



### Ordine di acquisto n° 0197 del 10/07/2015

Totale a corpo	1,00	13.000,00	0,0%	13.000,00
• <input type="checkbox"/> Assistenza (due settimane): attività di assistenza con la presenza di una VS persona su un turno giornaliero per due settimane di produzione, da affiancare al ns personale per coprire le turnazioni nel periodo convenuto			0,0%	
Totale a corpo	1,00	2.500,00	0,0%	2.500,00
Consegna: Installazione software e prove di funzionamento a vuoto presso la ns officina nella settimana 31.			0,0%	
Messa in servizio e prove di funzionamento presso il cliente finale a partire dalla settimana 33			0,0%	
Assistenza alla produzione presso il cliente finale a partire dalla settimana 35			0,0%	
Pagamento:			0,0%	
10% acconto all'ordine (Ri.Ba 60gg dffm)				
30% <input type="checkbox"/> consegna elaborati c/o Vs. sede (Ri.Ba.60gg dffm)		0,00	0,0%	
30% <input type="checkbox"/> completamento installazione c/o FMA (Ri.Ba.90gg dffm)		0,00	0,0%	
30% <input type="checkbox"/> collaudo positivo (Ri.Ba.120gg)		0,00	0,0%	
Importo totale dell'ordine: (Importi al netto di IVA)				€ 15.500,00

#### Condizioni di fornitura

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Consegna entro il: 31/07/2015

Modalità di trasporto: Vostro mezzo

Modalità pagamento: VEDI NOTE

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti

Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.