



PROCEDURA COMPORTAMENTALE IN CANTIERE

La presente procedura definisce le modalità comportamentali da tenersi presso il cantiere per garantire le misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19.

Trasferimento in cantiere:

- Sarà possibile recarsi presso il cantiere solo se la temperatura corporea risulta essere $<37,5^{\circ}\text{C}$
- In cantiere non sono previste fasi di vestizione/svestizione degli abiti da lavoro pertanto occorrerà partire già indossando l'abbigliamento idoneo
- Il trasporto verso il cantiere avviene con mezzi aziendali sui quali è consentita la presenza contemporanea di massimo due persone in modo da garantire il distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro
- Prima dell'utilizzo del mezzo aziendale, occorre sanificare con il prodotto in dotazione (Alcol Isopropilico spray), le parti con le quali si verrà a contatto (volante, cambio, leve di comando, ecc.)
- Durante la fase di sanificazione occorrerà indossare guanti monouso e mascherina FFP2
- Durante il viaggio sarà necessario indossare la mascherina chirurgica data in dotazione e guanti monouso

Ingresso in cantiere:

- Prima dell'accesso al cantiere è necessario sottoporsi a misurazione della temperatura corporea secondo le indicazioni riportate nel PSC
- La misurazione avverrà uno alla volta mantenendo la distanza sociale di 1 metro
- La presenza andrà registrata sull'apposito registro di cantiere
- In caso di superamento del livello di riferimento di $37,5^{\circ}\text{C}$, non sarà concesso l'ingresso in cantiere ed occorrerà avvisare il Datore di Lavoro ed il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Attività lavorativa e utilizzo DPI:

- Ad ogni utilizzo occorrerà sanificare gli utensili (manuali ed elettrici) con il prodotto in dotazione (Alcol Isopropilico spray). La fase di sanificazione dovrà avvenire utilizzando guanti monouso e mascherina FFP2
- L'attività lavorativa dovrà essere svolta mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro
- Qualora tale distanza non possa essere garantita, occorrerà indossare i DPI in dotazione (mascherina FFP2, guanti, occhiali e tuta usa e getta)
- Il servizio igienico da utilizzare è il WC messo a disposizione dal committente come indicato nel PSC. Prima e dopo l'utilizzo del servizio igienico occorrerà sanificare le parti con cui si viene a contatto con il prodotto in dotazione
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta
- E' necessario rispettare le norme igieniche lavandosi spesso le mani con il gel igienizzante fornito in dotazione
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

Consumazione pasti:

- I pasti verranno consumati presso il cantiere e ci si dovrà attenere alle direttive imposte dallo stesso, in alternativa, qualora non fosse prevista la mensa, i pasti verranno consumati al di fuori del cantiere.

I seguenti destinatari dichiarano di essere stati portati a conoscenza della suddetta procedura e si impegnano a rispettarla:

NOME E COGNOME	DATA	FIRMA
EDDO LUIGI TOSCANI	27/07/2020	
ANDREA TOSCANI	27/07/2020	