

REM									
		Larghezza&Spessore		quantita	costo\udm [€]	N°bobine	q.tà totale	costo tot.[€]	
PIATTINA DI RAME -	s v	4,1 mm x	1,3 mm	Imballo	2,0 kg	16	48	97,1	1554
CONDUCTOFOL 27310 h20		20 mm x	0,1 mm	25/90	51,8 m	0,086	48	2488,3	214
ISOLAMENTO DI SPIRA									
SAMICAPOR 374.04		20 mm x	0,18 mm	25/100	43,4 m	0,24	48	2082,6	500
ISOLAMENTO C.M. TRATTO CAVA									
SAMICAPOR 374.04		20 mm x	0,18 mm	40/100	24,5 m	0,24	48	1173,7	282
ISOLAMENTO C.M. TESTATE									
EltacarB	73.002	20 mm x	0,085 mm	25/100	4,7 m	0,085	48	224,7	19
CONDUTTORE									
SEMICONDUCTORE 217.22		20 mm x	0,22 mm	40/100	0,0 m	0,421	48	49,0	21
NASTRO SEMICONDUCTIVO									
EPOFLEX 215.01		20 mm x	0,19 mm		0,0 m	0,187	48	0,0	0
TERMORESTRINGENTE									
VETRO GREZZO RIGA BLU		25 mm x	0,12 mm		2,2 m	0,075	48	107,5	8
PROTEZIONE TESTATA									
NESSUN NASTR F40		0 mm x	0 mm	40/70	0,0 m	0	48	0,0	0
DISTACCANTE									
COSTO Materiale					ore\bobina	costo\ora [€]	N°bobine	costo attr.[€]	costo tot.[€]
					4 ore	28	48	240	5616
ATTREZZATURA E MANODOPERA									
costo bob. [€]		costo tot [€]		magg.lav	magg.mat.	prezzo bob [€]		prezzo tot [€]	
225,2		10810		20%	5%	197,2		9466	
Corde biette + cavi + Pt100									
prezzo tot [€]									
1000									
Materiali di montaggio									
prezzo tot [€]									
2000									
Bobinatura									
prezzo tot [€]									
2000									
Scalettamento									
prezzo tot [€]									
2000									
Calettamento									
prezzo tot [€]									
2000									
Vernice									
prezzo tot [€]									
800									
Bruciatura statore avvolto e pulizia									
prezzo tot [€]									
Imballaggi									
prezzo tot [€]									
800									
Totale previsione MAT.									
prezzo tot [€]									
13266									