

Patrica, 14/01/2021

Spett.le

R.E.M. S.r.L.

Via Ferruccio, 16/A

03010 - PATRICA (FR)

Alla cort. Att.

Sig. Responsabile

P.13/21

Oggetto: PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA SOSTITUZIONE DELLO SCOMPARTO DI MEDIA TENSIONE NELLA CABINA ELETTRICA PRESSO VS CANTIERE ITALCHEMICAL DI FERENTINO (FR)

Realizzazione di :

- 1) Esecuzione delle lavorazioni necessarie allo scollegamento del Trasformatore esistente sul Lato MT e sul Lato BT, allo scollegamento dello Scomparto MT e dei relativi ausiliari e della Centralina
- 2) Smontaggio del Box Trafo, trasferimento dello stesso e del Trasformatore fuori dal prefabbricato
- 3) Smontaggio dello scomparto esistente e sostituzione con quello nuovo con il rimontaggio al suo interno dell'interruttore SF6 e ricablaggio di tutto all'interno MT/AUX
- 4) Rifissaggio del box, riposizionamento del Trafo e ricollegamento dello stesso dei cavi MT, BT ed ausiliari
- 5) Costruzione di Nr.1 Protezione in Lamiera/Lexan ed installazione della stessa per la segregazione dell'ingresso Cavi MT Arrivo ENEL dallo Box Trafo allo Scomparto MT

6) Messa in funzione dell'Impianto e realizzazione delle prove di funzionamento

NB. LA PRESENTE OFFERTA E' STATA FORMULATA CONSIDERANDO CHE L'AUSILIO DI APPOSITO MULETTO CON OPERATORE PER LO SFILAGGIO DEL TRAFIO E DELLO SCOMPORTATO SARANNO A VS CARICO

NB. I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN GIORNATE FERIALI E DALL'OFFERTA E' ESCLUSA LA FORNITURA DI TUTTI I MATERIALI NECESSARI

A CORPO.....€ 2.130,00

Cogliamo l'occasione per porgerVi Cordiali Saluti.


NB. Il prezzo si intende comprensivo del 3% per oneri di sicurezza.

Il prezzo si intende IVA esclusa

Pagamento: Bonifico Bancario 90GG d.f.f.m.

Validità offerta: 30 g.g.

Disclaimer : Ai sensi del **D.Lgs. 196/2003** si informa che il contenuto di questa Offerta ed i suoi allegati sono confidenziali, e riservati al solo uso del destinatario



ELETTROSTART S.R.L.
HE-SP. TECHNICO S.p.A.
(Dress Gd.710)