

Patrica, 22/03/2023

Spett.le

R.E.M. S.r.L.

Via Ferruccia, 16/ A

03010 – PATRICA (FR)

Alla cort. Att.

Sig. Evangelisti Alfredo

P. n°. 46/23

Oggetto: PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PRESSO VS. CANTIERE STABILIMENTO ITALCHEMICAL DI FERENTINO DA EFFETTUARSI NEL PRIMO E NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023.

Realizzazione di :

VOCE 1 : PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MARZO 2023 PER IL SOLO CONTROLLO E LA VERIFICA VISIVA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SENZA NECESSITA' DI METTERE FUORI SERVIZIO LA STESSA

- Verifica e Controllo Visivo Apparecchiature Cabina Elettrica con la realizzazione delle seguenti operazioni :
 - Pulizia del vano cabina
 - Controllo visivo stato isolatori e teste dei cavi di Media Tensione
 - Controllo presenza eventuali segni di usura sulle parti meccaniche dello scomparto di Media Tensione
 - Controllo presenza eventuali segni di usura sul Pulsante di sgancio di emergenza
 - Controllo presenza eventuali segnalazioni d'allarme dei dispositivi di sicurezza del Trasformatore

- Controllo visivo stato delle teste di Media Tensione e degli isolatori sul Trasformatore
- Controllo presenza segni di usura visibili sugli interruttori di Bassa Tensione
- Pulizia esterna generale del Quadro BT
- Controllo dei valori elettrici di riferimento tramite la Centralina Esistente sul Trasformatore

TOTALE VOCE 1.....€ 400,00

VOCE 2 : SECONDO INTERVENTO DA EFFETTUARSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023

PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA COMPLETA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT CON MESSA FUORI SERVIZIO DELLA STESSA

- Manutenzione scomparto di Media Tensione con la realizzazione delle seguenti operazioni :
 - Serraggio della Bulloneria
 - Pulizia del vano interno dello scomparto e del vano cabina
 - Controllo stato isolatori e teste dei cavi di Media Tensione
 - Controllo corretto funzionamento delle parti meccaniche dello scomparto di Media Tensione
 - Prove di funzionamento Pulsante di sgancio di emergenza
- Manutenzione su Nr.1 Trasformatore in Resina con la realizzazione delle seguenti operazioni :
 - Controllo corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza del Trasformatore
 - Pulizia del vano Trasformatore e del locale
 - Serraggio dei Cavi di Media e Bassa Tensione
 - Controllo dello stato delle teste di Media Tensione e degli isolatori sul Trasformatore
- Manutenzione Quadro di Bassa Tensione presente in Cabina con la realizzazione delle seguenti operazioni :
 - Serraggio della bulloneria degli interruttori
 - Pulizia generale Quadro BT

TOTALE VOCE 2.....€ 990,00

ESCLUSIONI :

- Sostituzione di Apparecchiature e/o Componenti che risulteranno essere non funzionanti durante la manutenzione
- Sostituzione Cavi e/o Connettori di Media Tensione sui Trasformatori
- Quanto non espressamente specificato

A CORPO.....€ 1.390,00

Cogliamo l'occasione per porgerVi Cordiali Saluti.

NB. Il prezzo per le lavorazioni indicate è compreso del 3% per oneri di sicurezza. Al termine delle lavorazioni sarà rilasciato un Report di Avvenuta Manutenzione della Cabina Elettrica. LA PRESENTE OFFERTA E' STATA FORMULATA CONSIDERANDO CHE LE LAVORAZIONI SARANNO ESEGUITE IN ORARIO NORMALE IN GIORNATE NORMALI LAVORATIVE.

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa

Modalità di Pagamento :

- **€ 400,00 dopo il Primo Intervento** con pagamento a mezzo **Bonifico Bancario a 90GG d.f.f.m.**
- **€ 990,00 dopo il Secondo Intervento** con pagamento a mezzo **Bonifico Bancario a 90GG d.f.f.m.**

Validità Offerta : 30 gg.

Disclaimer : Ai sensi del **D.Lgs. 196/2003** si informa che il contenuto di questa Offerta ed i suoi allegati sono confidenziali, e riservati al solo uso del destinatario

ELETTROSTART S.R.L.
RESP. TECNICO
(GROSSI GABRIELE)