

**..MINI IMPIANTO ARIA COMPRESSA..**

**..Lunghezza 10mt..**

# AP KIT - 22

**AP KIT**, è semplicemente un mini impianto per la distribuzione di aria compressa, corredato di accessori e attrezzi di montaggio, racchiuso in una scatola. Grazie al proprio design unico e ad un'ampia gamma di accessori, AP permette di rendere veloce il montaggio e le modifiche dell'impianto, anche a lavoro ultimato, grazie al sistema brevettato di bloccaggio a coda di rondine. Si può installare con attrezzi di uso comune con poche operazioni facili e sicure, senza dover filettare, saldare o verniciare nulla. Tutte e quattro le facce del profilo sono utilizzabili per applicare le piastre di uscita o per eventuali punti di ancoraggio. I giunti di ultima generazione hanno goduto di una drastica riduzione delle viti di bloccaggio, permettendo così una notevole riduzione dei tempi di montaggio. Grazie alla sua praticità e flessibilità, **AP KIT è ideale anche per piccoli impianti e hobbysti**

**AP KIT è semplice .....**

Bastano pochi semplici attrezzi inclusi

**€ 195 + Iva**

**AP KIT contiene:**

- n°5 – Tubi in Profilo AP22 L=2mt (pari a 10mt)
  - n°5 – Clip fissaggio a muro
  - n°2 – Piastre uscita 1/4" Femmina
  - n°3 – Giunti dritti per giunzione tubi
  - n°1 – Giunto a L per giunzione tubi
  - n°1 – Terminale filettato 3/8" Femmina
  - n°1 – Terminale chiuso
- Attrezzi di montaggio



**Gruppo Gesa**  
Industrialfer - Euroinox - Fati - Camas

**FATI s.r.l. FORNITURE ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI**