

Spett. le
R.E.M. SRL

Taranto, 13/07/23

Rif. ns. prot. N° 5549/REV.2/23 DGG/lam

OGGETTO: OFFERTA AGGIUNTIVA PER RIPRISTINO PACCO MAGNETICO

Come da accordi telefonici, abbiamo ricevuto un preventivo per la costruzione a nuovo del pacco, formato da circa n.1000 (mille) lamierini.

Importo € 13.000,00 i.e. con consegna 7/8 settimane d.r.o., escluso agosto, con pagamento 100% anticipato.

In alternativa, si offre la riparazione artigianale del pacco magnetico, come di seguito descritto:

Fasi di lavorazione.

- scalettamento pacco dalla carcassa
- sabbiatura
- rilievi meccanici
- dissaldatura di 1000 lamierini
- pulizia delle superfici
- verniciatura con essiccazione per ogni lato
- rimontaggio pacco magnetico con traslazione dei lamierini
- rifinitura cave
- prova di ring/test con rilievi termometrici.

Importo € 6.800,00 i.e. da sommare all'importo di € 14.360,00 i.e. rif. VS. ORDINE 0649/23

Totale ordine da aggiornare: 21.160,00 i.e.

Pagamento: r.d. 30/60/90gg.

N.B.: nel caso che la riparazione del pacco magnetico sarà effettuato dalla REM, il preventivo del riavvolgimento aumenterà di € 1.000,00 i.e., in quanto è stato conteggiato il rame di risulta.

Tempi di consegna: 40gg. (escluso agosto) per la riparazione artigianale del pacco magnetico. Dopo l'arrivo del rame, occorrono 60gg. (escluso agosto) per rifare l'avvolgimento e completare lo statore.

Nell'attesa di riscontro,
cordiali saluti

De Giorgio Giuseppe

N.B.: Eventuali lavorazioni aggiuntive e/o ripristini accessori non citati in fase di richiesta di offerta e/o ordine scritto, saranno quotate a parte e preventivamente concordate.