

Spett.le

REM- MOTORI
VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

Ns. Rif.099/JL/21
Vs. Sig. Alfredo
Napoli, 07.05.2021

OGGETTO: POSIZIONAMENTO ED COLLEGAMENTO TRAF0
OFFERTA: INSTALLAZIONE TRASFORMATORE MARCIANISE

In riferimento alla Vs richiesta, Vi trasmettiamo il ns. Miglior offerta per il posizionamento ed i vari collegamenti da effettuare presso Vs. Cantiere sito in Caserta Marcianise e precisamente:

Posa in opera di:

- Posizionare, su 2 binari inesistenti, il nuovo trasformatore con l'aiuto di una gru;
- Collegare cavi M.T di ingresso gia' esistenti e capicordata;
- Sfilaggio cavi in uscita del trafo M.T ;
- Passaggio Nuovi cavi circa 16 MT cadauno con 2 terne di terminali di N.S fornitura
- Passaggio cavo 12x1,5mm segnalazione temperatura trafo con collegamenti in centralina;
- Collegamento cavi M.T uscita trasformatore;
- Collegamento cavi M.T ingresso interruttore M.T 6300V;
- Collegamento cavi ausiliari cabina;
- Prove impianto.

Fornitura materiale:

- MT 48 cavo 24KV M.T
- N° 2 Terne per cavi MT
- MT 20 Cavo 12x1,5mm Centralina temperatura travo
- Materiale sfuso: filo unipolare

Il costo del materiale è di	€	1.200,00
Il costo della manodopera è di	€	2.500,00

Il costo totale del lavoro è di	€	3.700,00

MODALITA'

Consegna : Da concordare
Resa : Vs Cantiere Caserta
Pagamento : 30gg. D.F.F.M.
Iva : 22%

Conferma d'ordine

Data	Firma leggibile	Timbro

In attesa di Vs. gentile riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti

D.I.M.L. SRL