



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Spett.le
Stellantis Europe S.P.A.
Melfi Press Shop
85025 Zona Industriale San Nicola (Pz)

Frosinone, 29/11/2023

Offerta: 2023_0962 Tecnica Rev1

SPECIFICA TECNICA

Offerta preliminare

a

Stellantis Europe S.P.A.

.....

.....

**Intervento specialistico su linea 7 per aggiornamento firmware e aggiornamento
/sostituzione pannelli operatori delle presse Sofir RDA 52352104**



INDICE

1. Elementi base di valutazione
2. Obiettivi della fornitura
3. Ambito di fornitura
4. Esclusioni
5. Collaudo e messa in servizio
6. Documentazione
7. Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1) ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

- 1.1) Software della macchina in oggetto
- 1.2) Visita presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

L'architettura del sistema come precedentemente descritto, si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) AGGIORNAMENTO FIRMWARE PLC

Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche (da effettuare in un unico intervento) comprendente:

- Aggiornamento del Firmware delle CPU Siemens delle presse da 1 a 6



- Fornitura di un elaborato grafico per la modifica del software dei PLC in caso di eventuale sostituzione delle IM ET200S di espansione
- Prove di funzionamento

2.1.2) AGGIORNAMENTO PANNELLI OPERATORI ATTUALI

Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche da effettuare sulle presse da 3 a 6 (da effettuare in un unico intervento) comprendente:

- Backup dei progetti HMI
- Analisi delle problematiche presenti sui 4 HMI
- Modifiche software
- Scarico programmi
- Prove di funzionamento

2.1.3) SOSTITUZIONE PANNELLI OPERATORI

Lavori da effettuare sulla macchina da 2 a 6 (da effettuare in un unico intervento) comprendente:

- Smontaggio pannelli operatori attualmente installati
- Fornitura di 5 Pannelli operatori Siemens Comfort da 19" Touch Screen, colori, tipo 6AV2124-0UC02--0AX1
- Conversione del software HMI da Wincc a Tia Portal V18 (parliamo di circa 60 pagine e 32 script)
- Installazione Pannello operatore su pulpito con fornitura di adattamenti meccanici
- Scarico programmi
- Prove di funzionamento

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività e materiali.

3-1) Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi
- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema
- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione
- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



UNI EN ISO 9001:2015 Cert. N° 756272

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6) DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copie software PLC, HMI

Tempo consegna: per le voci 2.1.1 e 2.1.2 circa 4/6 settimane d.o.s.i.; per la voce 2.1.3 circa 8/10 settimane d.o.s.i.

7) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d'arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d'accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605